

115213-3000

HOME Set di cavi 2mm incl. compensatore per pretensionamento DH=3000



Unità	Set
Scatola	10
Pallet	100
Peso (kg)	0,22

Descrizione del prodotto

HOME Set di cavi 2mm incl. compensatore per pretensionamento DH=3000



Informazioni tecniche

Altezza della porta (mm)	3000
Sistema	HOME-X
Max. door weight (kg)	130
Materiale	Acciaio galvanizzato
Area di applicazione	Sistemi residenziali
Diametro del cavo (mm)	2
Lunghezza (mm)	6901
Type	6x19+1PP